

インフラビフォーアフター 完成: 令和6年 7月 19日

排水樋管新設 により 洪水による逆流を解消

一級河川巴川 (銚田市 借宿)

ビフォー

- ・台風や大雨により巴川の水位が高くなりその水が水田側へ逆流していた
- ・水田側から巴川への排水は小規模な水路しか整備されていない為、排水面で不十分

アフター

- ・排水樋管新設により、巴川からの逆流を防ぐことができた。
- ・大型の排水フリームを樋管まで接続した為、水田からの排水も樋管から可能となった。

↓ 施工前



↓ 施工後



⇒

↓ 位置図

