

工事起工概要書

		本 庁		出 先 機 関	
執 行 年 度	令和6年度				
工 事 名	令和6年度筑波山ブナ林保護対策事業 ロープ柵設置等工事				
工 事 場 所 又は履行場所	つくば市筑波1 地内 ほか				
施 工 方 法	請負	原契約年月日	令和 年 月 日		
工 期 又は履行期間	契約締結日の翌日から 令和7年3月31日まで 日間				
受 注 者					
費 目	起 工	第 回 変 更	増減(△)		
起 工 額				変更請負に付する工事価格 =変更積算工事価格×請負比率	
請負(委託) に付する額				請負比率： $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数第7位切り捨て6位止め)	
工 事 価 格				変更積算工事価格 円	
測 量 試 験 費 又は工事雑費				請負比率	
消費税及び地方 消費税相当額				変更工事価格 円	
請負(委託) 決 定 額					
工 事 概 要					
別添「設計図書」のとおり					
変更理由					



第 001 号

ロープ設置工

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	算出基礎	備 考
ロープ材料費	m	358.00			見積	ナイロンクロスロープ φ16
ロープ止め柱 材料費	本	184.00			見積	丸鋼 φ30 L=1000
ロープ通し材料費	個	184.00			見積	アイボルトM16
設置費	本	184.00			見積	ドライコンクリート25kg使用
柱加工費	本	184.00			見積	溶接、塗装、切断
掘削/削孔及び埋戻費	孔	184.00			見積	深さ200以上
ロープ設置費	箇所	358.00			見積	加工費込
計						

茨城県

第 002 号

木柵手摺撤去工

名 称	单 位	数 量	单 価	金 額	算出基礎	備 考
解体費	m	320.00			見積	再利用撤去
運搬費	式	1.00			見積	階段補修再利用分
計						

茨城県

第 003 号

階段洗掘箇所補修工

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	算出基礎	備 考
土のう材料費	袋	200.00			見積	麻袋土のう(景観色)
土のう仕拵	袋	200.00			見積	モルタル詰め、練混
土のう設置	袋	200.00			見積	
洗掘箇所掘削及び埋戻	人	25.00			見積	整正込み
加工費	人	10.00			見積	
補修費	人	20.00			見積	
計						

茨城県

第 004 号

運搬費等

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	算出基礎	備 考
鬼ヶ作林道部						
仮設ステージ設置及び撤去	式	1.00			見積	単管及びビティ足場使用
資材運搬(2tダンプ)	回	4.00			見積	仮置場～鬼ヶ作仮設ステージ
資材運搬(人力)	人	5.00			見積	鬼ヶ作仮設ステージ～施行箇所①
御幸ヶ原部						
資材運搬(2tダンプ)	回	3.00			見積	仮置場～ユースホステル跡地
資材運搬(4WD軽トラック)	回	6.00			見積	ユースホステル跡地～御幸ヶ原
資材運搬(人力)	人	5.00			見積	御幸ヶ原～施行箇所②
水桶設置工						
水くみ取り	式	1.0			見積	削孔、モルタル、清掃用、汲み取り箇所移動込み
計						

茨城県

第 004 号

運搬費等

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	算出基礎	備 考
伐採、玉切り、集積	本	9.00			見積	特殊伐採含む
電線防護設置	式	1.00			見積	
計						

茨城県